



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 02526

Поделение: _____

Изходящ номер: 378 от дата 06/11/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител

Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух"

Адрес

"Шосе Яким Груево"

Град

Исперих

Пощенски код

7400

Страна

Република

България

Място/места за контакт

ПГ по СС "Хан Аспарух"

Телефон

08431 2317

Лице за контакт (може и повече от едно лице)

инж. Жени Данаилова

E-mail

pgross_isperih@abv.bg

Факс

08431 3629

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.pgrossisperih.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):

www.pgrossisperih.bg

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката

Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание

Предметът на поръчката е Ремонт на учебни работилници в Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“ гр.Исперих по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“ за 2014 г., модул „Подобряване на училищната среда“, включваща дейност Ремонт на учебни работилници.Предметът на поръчката включва Ремонт на учебни работилници в ПГ по СС "Хан Аспарух" гр. Исперих. Изпълнителят трябва да съобрази работните планове и графици с технологичните изисквания и спецификата на строителния обект. Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на кандидата, но не по вече от 60 дни

от датата на влизане в сила на договора на настоящата поръчка. Предметът на настоящата поръчка и техническите изисквания за изпълнение са подробно описани в техническата спецификация публикувани на профила на купувача.

Общ терминологичен речник (CPV)

	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	45200000	
Доп. предмети	45321000	

РАЗДЕЛ III

Количество или обем

№ по ред

НаименованиеЕд.

Мар

каколичествоЕд.ценаСтойност

1Демонтаж на стари дървени прозорцибр.220000

2Доставка алум.прозорци обикновен тип при ремонтим2610000

3Монтаж алум.прозорци при ремонтим2610000

4Облицовка зидани стени с гипскартон около прозорцим1240000

5Грундиране стари стени с латексов грундм26530000

6Грундиране с готов грунд по варови и гипсови мазилки при ремонтим22350000

7Латексово боядисване по стени с цветен латекс трикратном26530000

8Блажно боядисване по варови и гипсови мазилки трикратном22350000

9Частично изкърпване на стара гипсова шпакловкам23050000

10Импрегниране на стари мазилки при ремонтим22540000

11Външна топлоизолация стени с експандиран полистирол 50 мм22540000

12Силиконова мазилка драскана при ремонтим22540000

13Грунд за полимерна мазилка при ремонтим22540000

14Направа на външно скеле при ремонтим21830000

15Демонтаж покривна конструкция в съществуващи сгради с изнасяне на материали м3220000

16Направа покривна конструкция в съществуващи сградим3220000

17Препокриване с марсилски керемиди без материалитем23980000

18Направа на дъсчена обшивка на покриви при ремонтим23980000

19Полагане покривна мушама без залепванем23980000

20Частична подмяна на обшивка с OSB плоскости по таваним23100000

21Изхвърляне строителни отпадъци на лицензирано сметищет480000

Посочената по-долу стойност е без вкл.ДДС

Посочената по-горе сума е без вкл.ДДС

Прогнозна стойност

(в цифри): 65838.33 Валута: BGN

Място на извършване

Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух"

код NUTS:

BG324

Изисквания за изпълнение на поръчката

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативни документи. Особено внимание следва да се отдели на следните нормативи:

-Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на

него;

-Действащите ПИПСМР /Правила и норми за извършване и приемане на СМР/ за съответните видове работи;

-Законали, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;

-БДС и еквивалентните им европейски стандарти за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.

Всички материали, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали няма да бъдат приети.

Строителните продукти да отговарят на следните технически спецификации:

- български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или
- европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или
- признати национални технически спецификации (национални стандарти),

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт подписана и подпечатана от производителя или негов представител – (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

Видове работи или части от тях се одобряват от Възложителя само след като напълно са завършени от Изпълнителя и при изпълнението им са използвани материали или продукти, удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти.

Само напълно завършени и одобрени работи са основание за плащане.

Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, ангажирани с изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите, изпълнявани от различните работници.

Изпълнителят да инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях.

Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени.

Електрическите машини трябва да бъдат заземени.

При изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.

Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта и помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички материали и оборудване следва да бъдат складиращи на място без достъп за външни лица.

